



Tjæreborg Industri begyndte i denne uge at lægge fjernvarmerør på Hvidegårdsvej etape II. De tolv meter lange rør lægges ud og svejses sammen. I skummet mellem medie og kapperør er to kobbertråde, der forbindes med dem fra næste længde. Ved senere utætheder. Kan man måle sig frem til hvor skaden er. Hver længdes ender er frie for isolering. Herpå placeres en muffe der med "bandager" varmekrympes på kapperøret. Derefter skummes hulrummet op. Endelig lægges det sammensvejste rør ned i graven og tildækkes med frisk grus. Efterfølgende laves stikledninger til de enkelte parceller. Kun i sjældne tilfælde kan det opgravede materiale anvendes, da der ikke må være sten i fyldmaterialet. Det kunne potentielt beskadige kappen, når der komprimeres omkring fjernvarmerørene. Det forventes at disse fjernvarmerør kan være "gavnige" i mindst 50 år. Etape II forsynes fra Hjelmstrupvej.

Vi glæder os til at alle parcellerne sælges hurtigt, så Hvidegårdsvej etape **III og IV** kan etableres.

