



Dette er første samlede billede af biomasseanlægget tegnet uden rumopdeling. Der bliver biomasse i Heston baller til knap en uges fuld belastning. Ca. 200 m<sup>3</sup> af løs biomasse (til et par dage), Askecontaineren "askepotten" skal tømmes hver tredje uge. Asken får leverandøren af biobrændslet med tilbage, Anlægget er ca. 4 etager højt. Tegningen kan ses større i særskilt opslag på Facebook siden: Egtved Varmeværk

Byggepladsskiltet er fast inventar på længerevarende byggeopgaver. Skiltet skal informere om hvad der bygges, hvem der har entrepriser og så gør det jo ikke noget at det ser lidt ordentligt ud



Stativet til energioptagerne er nu monteret. Den sorte tuschstreg på hvert boltehoved angiver at der er foretaget kontrol af tilspændingsmomentet.



"Hullet" i forgrunden skal være under kedlen til rørinstitutioner. Det er kælderniveau. "jordniveau" er faktisk overkanten af den lyse cementvæg cirka, i midten af billedet. De to sorte rør der stikker lodret op er den første fjernvarmeinstallation på sitet — mange flere kommer til.

Det er jo kærneforretningen at varme vand op på den ene eller anden måde.